


LEGENDE MATERIALEN

- beton
- kalkzandsteen
- gipsblokken
- isolatie
- gevelmetselwerk
- vloertegels
- verlaagd plafond

wijzigingen 21/02/2022:
- nis douche 920 ipv 1220 cm
- nis/vestiaire in slaapkamer 2 vervalt
- draairichting deur slaapkamer 2 omwisselen + 65 cm van muur slaapkamer 1
- nis/vestiaire voorzien in muur slaapkamer 1

wijzigingen 09/03/2022:
- afstand ruwbouwopening deur van slaapkamers 65 cm t.o.v. muur
- muur tussen gang en slaapkamer opschuiven ifv schakelaars living keuken
- extra verlaagd plafond door bredere gang

wijzigingen 21/03/2022:
- nis keuken 61,5 cm
- douche terugzetten naar 120 cm (basis)
- deur doucheruimte verschuiven

wijzigingen 29/03/2022:
- deur slaapkamer 2 opschuiven

wijzigingen 14/06/2022:
- afkasting aan toilet tot boven ifv technieken

Datum uitgifte:	14.06.2022
Project:	Meadow - Herent kavel E
Schaal:	1 : 50
Plan:	indelingsplan
Plannummer:	E3.1.2
Adres:	Zilverlingen 3
Bus:	101

Vanhout

Dit plan is indicatief. De bouwheer behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de muren te wijzigen en de plannen aan te passen aan de eisen van de structuur. De dikte en samenstelling van de wanden, interieurafwerking, uitrusting en het buitenschrijnwerk worden vermeld in het verkoopslastenboek, dat voor de koper het enige referentiedocument is. De raamverdelingen evenals de draairichting van de ramen en deuren aangeduid op plan zijn indicatief. Meubilair en toebehoren zijn illustratief en maken geen deel uit van de verkoopsovereenkomst. Alle maten zijn richtinggevend.

Datum afdruk: 14/06/2022 8:11:00